

Утверждаю


Бондарев Б.Н.**Техническое задание****На замену оконных блоков АО «МПО им.И.Румянева» по адресу ул.Расковой 34, корпус 7А, 1-ый этаж, Цех № 6**

Разработать и утвердить у Заказчика проект конструкции оконных блоков, выполнить работы по замене оконных блоков, ремонтно-строительные работы.


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ОКОН ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ ИЗ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ СТЕКЛА 2ММ	100 м2	1,33
2	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 м2	1,33
2,1	ОКНО ТЕПЛОЕ (С ТЕРМОРАЗРЫВОМ) КПТ74 СИАЛ 3,72Х2,95 С ОТЛИВОМ И СОЕДИНИТЕЛЕМ СКРЫТЫМ	шт.	12
2,2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	шт.	24
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,24
3,1	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	м3	1,056
4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100 м2	0,24
4,1	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,015
4,2	ОЛИФА ДЛЯ ОКРАСКИ НАТУРАЛЬНАЯ	кг	5
4,3	КРАСКА (ЭМАЛЬ) БЕЛАЯ, МАРКА 'НЦ-132'	т	0,005
5	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА	шт.	1

Работы должны быть проведены с соблюдением СНиП.
Производство работ должно осуществляться гражданами РФ.

Осмотр объекта для участия в тендерной процедуре обязателен.

Срок выполнения работ: 30 календарных дней

Составил:
Начальник ОРПС
Скляров-Шурбаев С.А.


12.07.14