

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на устройство отмостки вдоль корпуса №13Б
на территории предприятия
АО «МПО им. И. Румянцева», по адресу:
г. Москва, ул. Расковой, дом 34

1. Объемы работ

№ п/п	Наименование материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во
Устройство отмостки вдоль корпуса №13Б			
Демонтажные работы			
1	Демонтаж асфальтного покрытия	м ²	55,5
	резка алмазными дисками асфальтного покрытия		
2	Демонтаж бетонного основания, толщиной 100 мм	м ²	55,5
3	Демонтаж бетонного забора высотой 3,0 м с последующим восстановлением	п.м.	15,0
4	Демонтаж защитного ограждения с последующим восстановлением	п.м.	15,0
	включая проволока		по месту
Общестроительные работы			
Устройство отмостки			
1	Откопка земли вручную	м ³	55,5
	песок речной	м ³	46,1
	щебень фракции не менее 20-40 мм	м ³	2,8
2	Устройство опалубки	м ³	1,5
3	Приготовление бетона механическим способом	м ³	8,0
4	Устройство бетонной отмостки толщиной 120 мм из бетона марки М350 армированной сеткой 150x150 из арматуры А-III диаметром 10 мм с уклоном $i=0,03$	м ³	8,0
	бетон М 350	м ³	8,0
	арматура, 10 АIII	кг	570,0
5	Устройство гидроизоляции в 2 слоя по периметру глубиной 1,0 м	п.м.	55,5
Асфальт			
1	Планировка площадей согласно ГОСТ	м ²	20,0
2	Подстилающие слои песчаные, уплотняемые трамбовками	м ³	2,0
3	Подстилающие слои щебеночные, уплотняемые трамбовками	м ³	2,0
4	Устройство асфальто-бетонного покрытия толщиной 35 мм	м ²	20,0
5	Вывоз мусора, уборка помещения и прилегающей территории		по месту

2. Условия выполнения работ:

- 1) Работы выполняются на действующем промышленном предприятии и не должны оказывать влияние на технологический цикл производства.
- 2) Время выполнения работ с 8.00 до 17.00 по рабочим дням, за исключением особых случаев.

- 3) Работы, связанные с ответственными операциями согласовываются с заказчиком не позднее, чем за 24 часа до начала их выполнения.
- 4) Все огневые работы (применение газо-электросварочных работ, отрезного инструмента и других искроопасных инструментов) должны выполняться по наряду-допуску и визироваться местной пожарной частью.
- 5) Неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности в связи с наличием в соседних зданиях большого количества горючей жидкости.
- 6) До начала производства работ подрядчик своими силами и за свой счет оборудует место проведения работ первичными средствами пожаротушения.
- 7) В течение всего времени производства работ на объекте должен присутствовать ответственный производитель работ со стороны подрядчика.
- 8) Подача заявок в бюро пропусков для прохода и проезда на территорию предприятия должна осуществляться не позднее, чем за 24 часа.
- 9) Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.
- 10) Заказчик имеет право осуществлять контроль над ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.
- 11) Подрядчик обязан оградить территорию производства работ щитами для исключения попадания пыли и мусора на участок, незадействованный в ремонтно-строительных работах.
- 12) При необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в техническом задании и смете и влияющих на увеличение цены договора, подрядчик обязан согласовать выполнение данных работ с заказчиком до начала их выполнения в письменном виде и предоставить акт освидетельствования выполнения дополнительных работ, подписанный обеими сторонами, а также предоставить фотофиксацию дополнительных работ на бумажном носителе.
- 13) Места установки оборудования, согласовать с заказчиком до начала выполнения работ.
- 14) Все сотрудники подрядной организации до начала работ должны пройти первичный инструктаж, в отделе техники безопасности АО «МПО им. И. Румянцева».
- 15) Работы должны производиться только гражданами РФ.
- 16) По результатам осмотра при составлении сметы Подрядчик обязан учесть риски, связанные с возможным незначительным увеличением объема работ.
- 17) Подрядчик обязан произвести уборку и вывоз мусора после выполнения работ.
- 18) Ответственность за соблюдение и выполнение мероприятий по охране труда на объекте работ несет подрядная организация.

3. Сроки выполнения работ:

45 (Сорок пять) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи строительной площадки.

Этапы выполнения работ производятся согласно календарному плану производственных работ, согласованному с заказчиком.

4. Материалы для ремонта:

Применяемые материалы должны соответствовать местным климатическим нормам, условиям объекта и быть допущенными к применению на территории РФ и удовлетворять требованиям действующих на территории РФ ГОСТ, СНиП, СП, пожарной

безопасности и других нормативных документов.

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать тип и перечень применяемых материалов.

Перед началом производства работ подрядчик обязан предоставить сертификаты качества и другие документы на применяемые материалы.

5. Требование по качеству работ:

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе: требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленные законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
- ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарной безопасности»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СП 112.13330.2011), с изменениями №1, №2;
- СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);
- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- СП 70.13330.2017 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
- СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";
- СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство";
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);
- Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями на 31 декабря 2017 года;
- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;
- ПОТ РМ 020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электросварочных работах»;
- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";
- ГОСТ 23120-78 – требования к маршевым трапам;
- ГОСТ 25772-83 – требования к ограждающим элементам;
- ГОСТ 24258-88 – нормы для средств подмащивания;
- ГОСТ Р53254-2009 – технические условия для наружных конструкций.

6. Гарантия на выполненные работы:

Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

7. Требования к результату работ и приемка:

Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика. Работы считаются принятыми после согласования заказчиком ведомости объемов выполненных работ, и подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2, КС-3.

8. Перечень предоставляемой документации подрядной организацией:

№ п/п	Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации	Сроки предоставления
1.	Акт приема-передачи объекта в работу	Один рабочий день с даты передачи строительной площадки Заказчиком
2.	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы	За три рабочих дня до начала производства работ
3.	Акт освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией на бумажном носителе, подписанный подрядчиком и заказчиком (составляется в присутствии заказчика)	Один рабочий день с момента завершения работ по каждому из этапов.
4.	Акт приемки законченного ремонта объекта	Три рабочих дня с момента завершения работ

Подрядчик обязан предоставить всю исполнительную и рабочую документацию, отражающую фактическое исполнение строительного задания на всех стадиях строительства по мере завершения определенных этапов работ.

Отчетная документация предоставляется подрядчиком на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном формате excel, pdf (на USB-накопителе).

Смета должна быть представлена в ТСН.

Подрядчику необходимо предоставить журнал ППР до начала производства работ.

Составил:
Начальник ОРПС
Скляров-Шурбаев С.А.
Тел.38-59

